



Restructuration de la crèche collective Auguste Cain (Paris 14e)

AMO

Programme
Enseignement

Performance environnementale :
Seuil A2 réhabilitation du Pacte FIBOIS

→ *Maître d'ouvrage*

Ville de Paris

→ *Architecte*

Hodbourg Wagner
Architecture

→ *Secteur*

Public

→ *Lieu géographique*

Paris (75)

→ *Date de livraison*

2026

→ *Surface*

804 m²

→ *État du projet*

Conception

→ *Nature de l'ouvrage*

Réhabilitation

→ *Coût des travaux*

2 600 000 € HT

Prestations réalisées

Mission d'accompagnement de la Ville de Paris depuis l'APS jusqu'à la réception de la crèche rénovée. AMOES assure un rôle de conseil en performance énergétique tout au long de la phase d'étude et assure la mission de commissionnement tout au long du projet sur les enjeux de performance énergétique, de confort des occupants et de performance carbone.

Caractéristiques techniques

Dans le cadre de la restructuration la crèche est raccordée au CPCU. Une nouvelle isolation de l'enveloppe est réalisée par l'extérieur sous la forme d'une façade ossature bois rapportée sur l'enveloppe existante en béton. Le projet fait la part belle au bois avec en complément de la façade ossature bois, un bardage bois et de multiples pergolas en bois permettant également d'améliorer le confort d'été.

AMOES accompagne la Ville de Paris en tant qu'AMO en performance énergétique et commissionnement pour l'opération de restructuration de la crèche Auguste CAIN. Les enjeux de ce projet sont notamment la réduction des consommations d'énergie de -60%, l'amélioration du confort d'été sans recours à la climatisation, et la maîtrise de l'empreinte carbone du projet évaluée selon la méthode BBCA rénovation.